

Kosztorys nakładczy

Rafałówka - Piwnica

Data: 2018-08-15

Budowa: Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałówce -  
PIWNICA

Kosztorys opracowali:  
inż. J. Malinowski, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Kosztorys nakładczy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	licznik wart. jedn.	wartość z arzutan
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	9,05		m2		
1.2 KNR 401/701/2 Skucie lamperii, na ścianach	~19,56		m2		
1.3 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych	2		szt		
1.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	2		szt		
1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km wraz z utylizacją na wysypisku	~0,63		m3		
1.6 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,63		m3		
<b>2 Roboty budowlane</b>					
2.1 KNR 401/303/2 (1) Zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - otwór drzwiowy	~1,70		m2		
2.2 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III - ściany płaskie - na zamurowanym otworze z 2 stron	~3,40		m2		
2.3 KNNR 2/1003/1 Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne z masy wyrównującej na ścianach wewnętrznych, grubość 5·mm	29,34		m2		
2.4 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	~29,34		m2		
2.5 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	9,05		m2		
2.6 ORGB 202/2805/3 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2	9,05		m2		
2.7 KNRW 202/2004/3 Obudowa geberitu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - płyty wodoodporne	~1,80		m2		
2.8 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi wewnętrzne z obróbką osadzenia, drzwi typu Enduro z panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina HPL, z ościeżnicą regulowaną - 1 szt	~2,00		m2		
2.9 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	9,05		m2		
2.10 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	9,05		m2		
2.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	9,05		m2		