

Kosztorys nakładczy

Rafałówka - Parter

Data: 2018-08-15

Budowa: Przebudowa węzłów sanitarnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Rafałówce -
PARTER

Kosztorys opracowali:
inż. J. Malinowski,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys nakładczy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wart. z jedn.	Wartość z arzutem
1 Roboty rozbiórkowe					
1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	~13,77		m2		
1.2 KNR 401/804/6 Frezowanie podłoża - analogia	13,77		m2		
1.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	~43,57		m2		
1.4 kal.ind. Demontaż półki z płytek ceramicznych	3,80		m		
1.5 KNR 401/427/6 Rozebranie obudowy z g-k	~4,20		m2		
1.6 kal.ind. Demontaż luster	~1,25		m2		
1.7 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych	3		szt		
1.8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych	3		szt		
1.9 KNR 401/329/2 Poszerzenie w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych	~0,20		m2		
1.10 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek działowych	~5,80		m2		
1.11 KNR 401/329/3 Wykucie w ścianach z cegieł otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	~0,53		m3		
1.12 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	~3,00		m		
1.13 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitzka" na stopkach belek	3,00		m		
1.14 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	0,65		m2		
1.15 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	0,65		m2		
1.16 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm	~5,20		m		
1.17 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - analogia - demontaż naświetla	~2,88		m2		
1.18 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km wraz z utylizacją na wysypisku	~2,46		m3		
1.19 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	2,46		m3		
2 Roboty budowlane					
2.1 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III - ściany płaskie - w miejscu skutych płytek	45,33		m2		
2.2 KNR 401/306/1 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 8 cm	~1,71		m2		
2.3 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły - nowa ścianka	~13,47		m2		
2.4 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 15 cm - przy umywalkach	~3,95		m2		
2.5 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła - do 5·m2 - na przymurowanych ściankach	~34,92		m2		
2.6 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	~59,50		m2		
2.7 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2	~13,00		m2		
2.8 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome, 1·warstwa - analogia - izolacja płynna	13,00		m2		
2.9 ORGB 202/2805/3 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2	13,00		m2		
2.10 kal.ind. Montaż ścianki HPL wys. 200 cm bez drzwi	~1,80		m2		
2.11 kal.ind. Montaż rur z kotarą przy natryskach	3		kpl		
2.12 KNR 202/829/7 Wklejenie luster na klej	~3,26		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	licznik wart. jedn.	Wartość z arzutan
2.13 kal.ind. Wieszaki do ręczników na ścianach	16		szt		
2.14 kal.ind. Wieszaki do ręczników - pod sufitem ściągane na sznurku	1		kpl		
2.15 kal.ind. Dozowniki do mydła przy umywalkach	3		szt		
2.16 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi typu Enduro z panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina HPL, z ościeżnicą regulowaną - 2 szt	~4,00		m2		
2.17 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi typu Enduro z panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina HPL, z ościeżnicą kątową małą - 2 szt	~3,60		m2		
2.18 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi wewnętrzne z obróbką obsadzenia, drzwi typu Enduro z panelem górnym i dolnym, z otworami wentylacyjnymi, okleina HPL - drzwi przesuwne - 1szt - analogia	~1,80		m2		
2.19 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	13,00		m2		
2.20 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	~13,00		m2		
2.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	13,00		m2		
2.22 kal.ind. Montaż półek na przybory	4,07		m		