



# Project Energy

smart energy solutions

PROJECT ENERGY Sp. z o.o.  
90-437 Łódź, al. Kościuszki 80/82  
NIP 525-257-02-54 KRS 0000480961  
[www.projectenergy.pl](http://www.projectenergy.pl)

## *Tytuł opracowania*

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ORTOPEDII I REHABILITACJI (PAWILON F)  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

## *Adres obiektu*

UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

## *Inwestor*

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA  
RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH  
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

## *Opracowali*

mgr inż. Agnieszka Orłowska  
mgr inż. Paweł Filaber

## *Data wykonania*

29 września 2017r.

## 1 Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

<b>1. Dane identyfikacyjne budynku</b>			
<b>1.1 Rodzaj budynku</b>	Budynek szpitalny	<b>1.2 Rok budowy</b>	1960, 1988
<b>1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)</b>	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice	<b>1.4 Adres budynku</b>	ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice
<b>2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:</b>			
Project Energy Sp. z o.o., al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, NIP 525-257-02-54			
<b>3. Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje:</b>			
mgr inż. Paweł Filaber, 75032106415, ul. Prądyńskiego 31, 05-200 Wołomin, Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1420; Uprawnienia Weryfikatora NFOŚiGW nr W050			
<b>4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac:</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego:</b>	
1	mgr inż. Agnieszka Orłowska	Obliczenia, opracowanie wyników	
2	mgr inż. Katarzyna Lonc	Obliczenia, opracowanie wyników	
3	mgr inż. Magdalena Przyłucka	Obliczenia OZC	
4	Paweł Gajda	Inwentaryzacja	
<b>5. Miejscowość:</b>	Łódź	<b>Data wykonania opracowania:</b>	29.09.2017r.
Spis treści:			
1	STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU .....		1
2	KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW <sup>1)</sup> .....		2
3	DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA.....		5
4	INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO .		8
5	OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.....		12
6	ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW TERMOMODERNIZACJI .....		13
7	ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA .....		20
8	ANALIZA WARIANTOWA EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH DLA ANALIZOWANEGO ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH .....		22
9	ANALIZA WARIANTOWA EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH DLA ANALIZOWANEGO ZAKRESU PRAC MODERNIZACYJNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.....		23
10	WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW .....		24
11	ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU.....		25

## 2 Karta audytu energetycznego zespołu budynków<sup>1)</sup>

1. Dane ogólne		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
1.	Konstrukcja / technologia budynku	Tradycyjna murowana	Tradycyjna murowana
2.	Liczba kondygnacji	2 + piwnica	2 + piwnica
3.	Kubatura części ogrzewanej [m <sup>3</sup> ]	4 930,10	4 930,10
4.	Powierzchnia netto budynku [m <sup>2</sup> ]	1 604,91	1 604,91
5.	Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m <sup>2</sup> ]	0,00	0,00
6.	Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m <sup>2</sup> ]	1 518,80	1 518,80
7.	Liczba lokali mieszkalnych	-	-
8.	Liczba osób użytkujących budynek	175	175
9.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	węzeł cieplny	węzeł cieplny
10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Instalacja tradycyjna stalowa rurowa, grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych	Instalacja tradycyjna stalowa rurowa, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi
11.	Współczynnik kształtu A/V [1/m]	0,89	0,89
12.	Inne dane charakteryzujące budynek	-	-
<b>2. Współczynniki przenikania ciepła W/(m<sup>2</sup>K)</b>			
1.	Podłoga w piwnicy	0,360	0,360
2.	Drzwi zewnętrzne I	3,500	1,300
3.	Drzwi zewnętrzne II	3,500	1,300
4.	Drzwi zewnętrzne III	2,500	1,300
5.	Okno zewnętrzne I	2,600	0,900
6.	Okno zewnętrzne III	2,100	0,900
7.	Okno zewnętrzne V	3,100	0,900
8.	Okno zewnętrzne IV	1,700	0,900
9.	Okno zewnętrzne II	2,600	0,900
10.	Podłoga na gruncie bud. rehabilitacji	0,442	0,427
11.	Podłoga na gruncie	0,447	0,430
12.	Stropodach bud. ortopedii	1,246	0,147
13.	Strop piwnicy	1,605	1,605
14.	Stropodach bud. rehabilitacji	1,246	0,147

15.	Ściana zewnętrzna bud. rehabilitacji	1,330	0,192
16.	Ściana zewnętrzna przy gruncie	0,518	0,518
17.	Ściana zewnętrzna bud. ortopedii	1,428	0,194
<b>3. Sprawności składowe systemu ogrzewania i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu</b>			
1.	Sprawność wytwarzania	0,98	0,98
2.	Sprawność przesyłania	0,77	0,88
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,90	0,96
4.	Sprawność akumulacji	1,00	1,00
5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,00	1,00
6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,00	1,00
<b>4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej</b>			
1.	Sprawność wytwarzania	0,97	0,97
2.	Sprawność przesyłania	0,60	0,80
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,60	0,85
4.	Sprawność akumulacji	1,00	1,00
<b>5. Charakterystyka systemu wentylacji</b>			
1.	Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna, inna)	grawitacyjna i mechaniczna bez odzysku	grawitacyjna i mechaniczna bez odzysku
2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	Okna/ kanały wentylacyjne	Okna/ kanały wentylacyjne
3.	Strumień powietrza zewnętrznego[m <sup>3</sup> /h]	4 656	3 582
4.	Liczba wymian powietrza [1/h]	0,94	0,73
<b>6. Charakterystyka energetyczna budynku</b>			
1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW]	217,43	73,16
2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]	491,24	491,24
3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	1 745,84	511,96
4.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	2 570,66	618,38
5.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	680,97	360,51

6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	-	-
7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	-	-
8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m <sup>2</sup> rok)]	319	94
9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m <sup>2</sup> rok)]	470	113
10. <sup>2)</sup>	Udział odnawialnych źródeł energii [%]*	-	-
<b>7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu)</b>			
1.	Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku <sup>3)</sup> [zł/GJ]	43,70	43,70
2.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc <sup>4)</sup> [zł/(MW m-c)]	7934,21	7934,21
3.	Koszt przygotowania 1 m <sup>3</sup> ciepłej wody użytkowej <sup>3)</sup> [zł/m <sup>3</sup> ]	26,34	18,57
4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc <sup>4)</sup> [zł/(MW m-c)]	7934,21	7934,21
5.	Miesięczny koszt ogrzewania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej [zł/(m <sup>2</sup> m-c)]	7,30	1,86
6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]	-	-
7.	Inne [zł]	-	-
<b>8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego</b>			
Planowana kwota kredytu <sup>5)</sup> [zł]	1 157 876,04	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	69,9%
Planowane koszty całkowite [zł]	1 362 207,10	Premia termomodernizacyjna [zł]	n/d
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	113 059,28		

1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

2) U<sub>oZE</sub> [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5) W związku z faktem planowana inwestycja będzie realizowana z dotacji w analizowanym przypadku planowana kwota kredytu oznacza planowany poziom dofinansowania.

### **3 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora**

#### **3.1 Cel pracy**

Podstawowym celem jest optymalizacja zakresu inwestycji termomodernizacji budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- ocenę stanu istniejącego budynku pod kątem izolacyjności cieplnej przegród,
- ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła,
- propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w rozpatrywanym budynku,
- procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Realizacja powyższych przedsięwzięć ma prowadzić do zmniejszenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

#### **3.2 Dokumentacja projektowa**

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
- Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby opracowania.

#### **3.3 Inne dokumenty:**

- Aktualne ceny nośnika energii.
- Dane dostarczone przez inwestora dotyczące źródła ciepła, instalacji, zużycia ciepła itp.
- Wizja lokalna.
- Książki obiektów (powierzchnia użytkowa budynku).
- Obowiązujące normy i rozporządzenia:
  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz.1200 z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.151)
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (publ. tekstu jednolitego Dz.U.2016 poz.290, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2016 poz.961).
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, poz.1422).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U.2013 poz.762 i Dz.U.2015 poz.1554), w szczególności par. 11 ust 2 pkt 10 i pkt 12.
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (publ. t.j. Dz.U. 2014 poz.712, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U.2016 poz.615)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376)
- PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
- PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".
- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
- PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".
- PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
- Przepisy prawa dotyczące współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych obowiązujące w latach wznoszenia, zatwierdzenia projektu budowy lub modernizacji budynku.

### 3.4 Wizja lokalna

Wrzesień 2017 roku.

### **3.5 Zadeklarowany maksymalny udział własny na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia:**

Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków zewnętrznych w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.

### **3.6 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)**

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu, dla których należy wykonać analizę ekonomiczną uzasadniającą podjęcie prac termomodernizacyjnych:

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- w budynku (instalacjach) należy zastosować system zarządzania energią,
- należy obniżyć koszty ogrzewania budynku,
- należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń w tym CO<sub>2</sub> w wyniku zmniejszenia produkcji ciepła dla budynku.

Wszystkie elementy budynku poddawane termomodernizacji jeśli to możliwe należy dopasować do warunków technicznych mających zacząć obowiązywać w 2021 roku.

W audycie należy dodatkowo uwzględnić możliwość wymiany instalacji oświetleniowej z zastosowaniem systemu zarządzania energią.



## 4 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz ocena stanu technicznego

### 4.1 Rysunki i zdjęcia budynku – załącznik nr 3

### 4.2 Konstrukcja budynku

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, stropodach pokryty papą. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę.

### 4.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV oraz częściowo drewniana, w złym stanie technicznym, o wysokim współczynniku przenikania ciepła oraz niskiej szczelności powietrznej. Drzwi zewnętrzne aluminiowe oraz stalowe posiadają wysoki współczynnik przenikania ciepła oraz niską szczelność powietrzną.

### 4.4 Wentylacja

Wentylacja pomieszczeń realizowana jest poprzez wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła w części ortopedii oraz wentylację grawitacyjną w części rehabilitacji - świeże powietrze jest dostarczane do wnętrza budynku przez nieszczelności i rozszczelnienia okien i drzwi.

### 4.5 Źródło ciepła

Źródłem ciepła budynku jest węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci ciepłowniczej.

### 4.6 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku występuje instalacja tradycyjna stalowa rurowa ze starymi grzejnikami żeliwnymi bez zaworów termostatycznych.

Istniejącą instalację (ogółem) można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w tabeli:

Lp.	Opis	Wartości współczynników sprawności	
1	Wytwarzanie ciepła	$\eta_g$	0,980
2	Przesył ciepła	$\eta_d$	0,770
3	Regulacja i wykorzystania	$\eta_e$	0,900

4	Układ akumulacji ciepła	$\eta_s$	1,000
5	Sprawność całkowita systemu $\eta_w * \eta_p * \eta_r * \eta_e =$	$\eta$	0,679
6	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	$w_t$	1,000
7	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	$w_d$	1,000

#### 4.7 Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w węźle cieplnym znajdującym się w budynku, zasilanym z sieci ciepłowniczej.

Instalację można scharakteryzować współczynnikami sprawności przedstawionymi w tabeli:

Lp	Opis	Zmiana wartości współczynników sprawności	
1	sprawność wytwarzania ciepła $\eta_{w,g}$	$\eta_g$	0,97
2	sprawność przesyłu ciepłej wody $\eta_{w,d}$	$\eta_d$	0,60
3	sprawność akumulacji $\eta_{w,s}$	$\eta_s$	0,60
4	sprawność sezonowa wykorzystania $\eta_{w,e}$	$\eta_e$	1,00
5	Sprawność całkowita systemu $\eta_g * \eta_d * \eta_s * \eta_e =$	$\eta$	0,35

Do wyznaczenia ogólnej sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej posłużono się obowiązującymi przepisami.

#### 4.8 Zapotrzebowanie na moc i ciepło na potrzeby c.o.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia” i rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r z późniejszymi zmianami. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmując wieloletnie dane klimatyczne podane na stronie Ministerstwa infrastruktury (załącznik 4). Strumień powietrza wentylacyjnego został określony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000 (załącznik 1).

Moc zamówioną obliczono na podstawie normy PN-EN 12831 "Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego". Do obliczeń przyjęto strumień powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN 12831. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.9Pro, przyjmując

wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur (załącznik 4).

#### 4.9 Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zużycia energii na ciepło

Tabela przedstawiająca obliczeniową moc systemu grzewczego

Obliczeniowa moc systemu grzewczego	MW	0,2174
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby co	GJ/rok	1 745,84
Ogólna sprawność systemu	%	67,91
Obniżenie nocne	%	100,00
Obniżenie tygodniowe	%	100,00
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu	GJ/rok	2 570,66

#### 4.10 Roczny koszt ogrzewania

Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu.

Oz*	zł/GJ	43,70
Om**	zł/MW/mc	7 934,21
Ab	zł/mc	0,00
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	MW	0,22
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu	GJ/rok	2 570,66
Roczna opłata zmienna	zł/rok	112 342,85
Roczna opłata stała	zł/rok	20 702,01
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym	zł/rok	133 044,87
*) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii		
**) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii		

#### 4.11 Roczny, obliczeniowy koszt przygotowania ciepłej wody

Ceny przygotowania ciepłej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzania audytu.

Oz*	zł/GJ	43,70
Om**	zł/mc	7 934,21
A <sub>bo</sub>	zł/mc	0,00
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej	MW	0,491
Roczne zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej	GJ/rok	680,97
Roczna opłata zmienna	zł/rok	29 759,63
Roczna opłata stała	zł/rok	46 771,60
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00

Roczny koszt przygotowania ciepłej wody	zł/rok	76 531,22
*) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii		
**) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii		

#### 4.12 Roczny, obliczeniowy koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym	zł/rok	133 044,87
Roczny koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej	zł/rok	76 531,22
Roczny koszt sumaryczny	zł/rok	209 576,09

#### 4.13 Dane do obliczeń

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

Opis	Jednostki	Wartości
$t_{w0}$ w pomieszczeniach ogrzewanych	$^{\circ}\text{C}$	20
$t_{z0}$	$^{\circ}\text{C}$	-20
$S_d$	dzień*K/a	3 696
<b>Centralne ogrzewanie</b>		
$O_{m0}$	zł/MW/m-c	7 934,21
$O_{z0}$	zł/GJ	43,70
$Ab_0$	zł/m-c	0,00
<b>Ciepła woda użytkowa</b>		
$O_{m0}$	zł/MW/m-c	7 934,21
$O_{z0}$	zł/GJ	43,70
$Ab_0$	zł/m-c	0,00

Ceny z dnia sporządzania audytu, zawierają VAT.

## 5 Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych ocenia się jako dostateczny. Współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, stropodachu) nie spełniają obowiązujących przepisów. Również stolarka otworowa nie spełnia obowiązujących przepisów powodując znaczne straty ciepła przez przenikanie oraz infiltrację zimnego powietrza do przestrzeni ogrzewanych. Sprawności instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej są niskie i wymagają usprawnienia. W następnym rozdziale zostanie opisany proponowany zakres usprawnień termomodernizacyjnych.

## 6 Analiza poszczególnych wariantów termomodernizacji

### 6.1 Usprawnienia dotyczące systemu centralnego ogrzewania

W niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach usprawnienia planuje się między innymi wymianę pionów i poziomych instalacji, montaż zaworów podpionowych i odpowietrzających, izolację przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych, wymianę starych grzejników na nowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. W systemie ogrzewania należy zastosować system zarządzania energią oraz monitoringu.

Rodzaj źródła	jedn.	przed modern.	po modern.
Moc zamówiona	MW	0,2174	0,2174
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby	GJ/rok	1 746	1 746
Ogólna sprawność systemu ogrzewania $\eta$	%	68%	83%
Obniżenie nocne	%	100%	100%
Obniżenie tygodniowe	%	100%	100%
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby	GJ/rok	2 571	2 109
Oz	zł/GJ	43,70	43,70
Om	zł/MW/m-c	7 934,21	7 934,21
A	zł	0,00	0,00
Roczna opłata zmienna	zł/rok	112 342,85	92 156,25
Roczna opłata stała	zł/rok	20 702,01	20 702,01
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00	0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym (Sd 3686)	zł/rok	133 044,87	112 858,26
		Różnica	20 186,61
		Koszt	245 000,00
		SPBT	12,1

### 6.3 Usprawnienia dotyczące systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

W niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez podwyższenie sprawności przesyłu, dzięki wykonaniu wymiany instalacji. W instalacji należy zastosować system zarządzania energią oraz monitoringu.

Dane do obliczeń	Jednostki	Przed modernizacją	Po modernizacji
Średnia moc c.w.u.	MW	0,18586	0,18586
roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W	GJ/rok	680,97	360,51
Całkowita sprawność instalacji cwu	%	35%	66%
Opłata zmienna	zł/MW/m-c	7 934,21	7 934,21
Opłata stała	zł/GJ	43,70	43,70
Abonament	zł	0,00	0,00
Roczna opłata zmienna	zł/rok	17 695,69	17 695,69
Roczna opłata stała	zł/rok	29 759,63	15 755,10
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00	0,00
Roczny koszt przygotowania c.w.u.	zł/rok	47 455,32	33 450,79
		Różnica	14 004,53
		Koszt	47 500,00
		SPBT	3,39

## 6.4 Usprawnienie dotyczące stropodachu

Rozpatruje się ocieplenie stropodachu warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ . Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe wrzesień 2017r.

$\lambda$	0,040	W/mK – współczynnik przewodności cieplnej warstwy izolacji
A	1406,58	m <sup>2</sup> - powierzchnia przegrody do obliczenia strat
A <sub>koszt</sub>	1505,041	m <sup>2</sup> - powierzchnia przegrody do ocieplenia

Lp.	Omówienie	Jednostki	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g	m		0,22	0,24	0,26
2	Zwiększenie oporu cieplnego $\Delta R$	(m <sup>2</sup> *K)/W		5,50	6,00	6,50
3	Opór cieplny R	(m <sup>2</sup> *K)/W	2,584	6,30	6,80	7,30
4	U <sub>0</sub> , U <sub>1</sub>	W/m <sup>2</sup> *K	0,387	0,159	0,147	0,137
5	Q <sub>0U</sub> , Q <sub>1U</sub>	GJ/a	83,70	78,05	72,31	67,36
6	q <sub>0U</sub> , q <sub>1U</sub>	MW	0,011	0,007	0,006	0,006
7	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru}$	zł/a		27 829,98	28 128,47	28 386,08
8	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m <sup>2</sup>		217,80	220,00	224,40
9	Koszt realizacji usprawnienia Nu	zł		306 353,12	309 447,60	315 636,55
10	SPBT=NU/ $\Delta O_{ru}$	lata		11,01	11,00	11,12
Wybrany wariant: 2		Koszt: 309 447,60 zł		SPBT= 11,0 lat		

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu stropodachu warstwą izolacji o grubości 24 cm o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda = 0,040\text{W/mK}$ . Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunków procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBT<sub>min</sub>)”.



## 6.5 Usprawnienie dotyczące ścian zewnętrznych

Rozpatruje się ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda = 0,036$  W/mK. Do wyznaczenia optymalnej grubości izolacji przyjęto warianty różniące się grubością. Cena Nu zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe wrzesień 2017r.

$\lambda$	0,036	W/mK - współczynnik przewodności cieplnej materiału izolacyjnego
A	1123,27	m <sup>2</sup> - powierzchnia przegrody do obliczania strat
A <sub>koszt</sub>	1291,76	m <sup>2</sup> - powierzchnia przegrody do ocieplenia

Lp.	Omówienie	Jednostki	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g	m		0,14	0,16	0,18
2	Zwiększenie oporu cieplnego $\Delta R$	(m <sup>2</sup> *K)/W		3,89	4,44	5,00
3	Opór cieplny R	(m <sup>2</sup> *K)/W	0,734	4,623	5,178	5,734
4	U <sub>0</sub> , U <sub>1</sub>	W/m <sup>2</sup> *K	1,362	0,216	0,193	0,174
5	Q <sub>0U</sub> , Q <sub>1U</sub>	GJ/a	518,05	82,26	73,43	66,32
6	q <sub>0U</sub> , q <sub>1U</sub>	MW	0,047	0,007	0,007	0,006
7	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru}$	zł/a		22 795,48	23 257,07	23 629,22
8	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m <sup>2</sup>		237,50	250,00	262,50
9	Koszt realizacji usprawnienia Nu	zł		306 793,00	322 940,00	339 087,00
10	SPBT=NU/ $\Delta O_{ru}$	lata		13,5	13,9	14,4
Wybrany wariant: 2		Koszt: 322 940,00 zł		SPBT= 13,9 lat		

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant nr 2 polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji o  $\lambda = 0,036$  W/mK o grubości 16 cm. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)”.

## 6.6 Usprawnienie dotyczące okien zewnętrznych

Rozpatruje się wymianę okien na nowe szczelne PCV. Do wyznaczenia optymalnego współczynnika przenikania ciepła przyjęto trzy różniące się warianty. Cena No zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe wrzesień 2017r.

Powierzchnia okien do wymiany: P = 409,17 m <sup>2</sup>						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
1	U	W/m <sup>2</sup> *K	2,57	1,10	0,90	0,70
2	Cr	-	1,10	1,00	1,00	1,00
3	Cm	-	1,10	1,00	1,00	1,00
4	Q0, Q1	GJ/a	345,53	148,06	121,14	94,22
5	q0, q1	MW	0,0321	0,0138	0,0113	0,0088
6	Dorok+Dorw	zł/rok		10 379,0	11 793,9	13 208,7
7	J, Koszt usprawnienia	zł/m <sup>2</sup>		779,00	950,00	1140,00
	N <sub>ok</sub>	zł		318743	388712	466454
	SPBT	lata		30,71	32,96	35,31
Wybrany wariant 2:			Koszt: 388 711,50 zł		SPBT= 33 lat	

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant 2 polegający na wymianie okien na nowe szczelne o współczynniku przenikania ciepła równym 0,9 W/m<sup>2</sup>K. Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".

## 6.7 Usprawnienie dotyczące drzwi zewnętrznych

Rozpatruje się wymianę drzwi zewnętrznych na nowe szczelne. Do wyznaczenia optymalnego współczynnika przenikania ciepła przyjęto trzy różniące się warianty. Cena  $N_{dz}$  zawiera całkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe wrzesień 2017r.

Powierzchnia drzwi do wymiany: $P = 34,72 \text{ m}^2$						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Wariant 1	Wariant 2	Wariant 3
1	U	$\text{W/m}^2\cdot\text{K}$	3,21	1,50	1,30	1,10
2	Cr	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Cm	-	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Q0, Q1	GJ/a	35,54	16,63	14,42	12,20
5	q0, q1	MW	0,0034	0,0016	0,0014	0,0012
6	Dordz+Dordz	zł/rok		998,9	1 116,0	1 233,2
7	J, Koszt usprawnienia	zł/m <sup>2</sup>		1260,00	1400,00	1680,00
	$N_{dz}$	zł		43747,20	48608,00	58329,60
	SPBT	lata		43,80	43,55	47,30
Wybrany wariant 2:			Koszt: 48 608,00 zł		SPBT= 43,6 lat	

Do dalszej analizy przyjmuje się wariant 2 polegający na wymianie drzwi zewnętrznych na nowe szczelne o współczynniku przenikania ciepła równym  $1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Rozwiązanie to spełnia wymagania stawiane w WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego usprawnienia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z późn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".

#### 6.8 Zestawienie optymalnych usprawnień związanych z modernizacją przegród zewnętrznych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu nakładów SPBT

lp.	Zestawienie wariantów termomodernizacji budynku	Planowane koszty robót (ceny z VAT, zł)	SPBT lata
1	Ocieplenie stropodachu	309 447,60	11,0
2	Ocieplenie ścian zewnętrznych	322 940,00	13,9
3	Wymiana okien zewnętrznych	388 711,50	33,0
4	Wymiana drzwi zewnętrznych	48 608,00	43,6

#### 6.9 Zestawienie optymalnych usprawnień modernizacji instalacji wewnętrznych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu nakładów SPBT

lp.	Zestawienie wariantów termomodernizacji budynku	Planowane koszty robót (ceny z VAT, zł)	SPBT lata
1	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	47 500,00	3,39
2	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	245 000,00	12,14

## 7 Analiza możliwości modernizacji instalacji oświetlenia

### 7.1 Ocena opłacalności zastosowania nowego energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń wraz z systemem zarządzania energią

W związku z uciążliwym charakterem pracy tradycyjnych świetlówek dużym poborem prądu, wytwarzanych hałasem oraz awaryjnością, w analizowanym budynku planuje się zastąpienie tradycyjnych świetlówek, świetłówkami LED. W nowym systemie oświetleniowym należy zastosować system zarządzania energią.

lp	Typ	Ilość źródeł światła w budynku	Moc pojedynczego źródła światła	Moc źródeł światła [kW]
1	Świetlówka 40W	431	40	17,24
2	Świetlówka 18W	70	18	1,26
3	Żarówka 60W	65	60	3,90
4	Żarówka 40W	5	40	0,20
5	Żarówka energooszczędna	3	11	0,03
6	Lampa zabiegowa	1	75	0,08
7	Lampa operacyjna	1	900	0,90
8	Lampa do badań	2	200	0,40
Razem ilość źródeł oraz moc zainstalowana źródeł światła kW		578	-	24,01

Analiza opłacalności zastosowania nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach:

Lp	Parametry	Jednostka	Stan istniejący	Po modernizacji
1	Oświetlenie pomieszczeń całkowita moc zainstalowana do wymiany	kW	24,01	14,40
2	Przewidywany czas użytkowania oświetlenia <sup>1)</sup>	h	2 500,00	2 500,00
3	Energia elektryczna na potrzeby oświetlenia	kWh	60 020,00	36 012,00
4	Koszt energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia	zł/rok	21 007,00	12 604,20
5	Emisja CO <sub>2</sub>	kgCO <sub>2</sub> /rok	46 721,97	28 033,18
6	Roczna oszczędność energii	kWh		24 008,00
7	Roczna oszczędność kosztów Δ Qrok	zł/rok		8 402,80
8	Cena usprawnienia / wymiana opraw NU <sup>2)</sup>	zł		173 400,00
9	SPBT=NU/DOrrok	lata		20,64
10	Oszczędności	%		40,00%
11	Redukcja emisji CO <sub>2</sub> <sup>3)</sup>	kgCO <sub>2</sub> /rok		18 688,79

<sup>1)</sup> Czas pracy instalacji oświetlenia oparty o metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynków (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej).

<sup>2)</sup> Podstawa przyjętych wartości NU Kalkulację kosztów wymiany opraw oświetleniowych opracowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmy instalacyjnej elektrycznej obejmującej projekt, dostawę opraw oraz koszty robocizny.

<sup>3)</sup> Wartości emisji CO<sub>2</sub> przyjęte na podstawie struktury produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz wartości emisji opublikowanych przez KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykonanie modernizacji ok. 578 źródeł światła o łącznej mocy 24,01 kW polegającej na wymianie opraw i redukcji mocy źródeł światła poprzez zastosowanie wysokosprawnego źródła światła LED jest opłacalne. W analizowanym przypadku planuje się zastosowanie minimum czujników ruchu sterujących pracą oświetlenia wewnętrznego oraz czujników natężenia oświetlenia naturalnego „czujek zmierzchowych” oświetlenia zewnętrznego budynku.

## 8 Analiza wariantowa efektów energetycznych oraz ekonomicznych dla analizowanego zakresu prac termomodernizacyjnych

Lp	Opis usprawnienia	Jednostkowe koszty termomodernizacji	Jednostkowe roczne oszczędności kosztów energii	Procentowa oszczędność zap. na energię	Wkład własny	Wkład własny	Procent dofinansowania	Kwota dofinansowania	SPBT bez uwzględnieniem dofinansowania	SPBT z uwzględnieniem dofinansowania	Redukcja emisji
		[zł]	[zł/rok]	[%]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[lata]	[lata]	[tonCO <sub>2</sub> /rok]
1	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	245 000,00	20 186,61	14,21%	15,00%	36 750,00	85,00%	208 250,00	12,14	1,82	14,24
2	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej	47 500,00	14 004,53	9,86%	15,00%	7 125,00	85,00%	40 375,00	3,39	0,51	24,11
3	Ocieplenie stropodachu	309 447,60	34 465,64	20,11%	15,00%	46 417,14	85,00%	263 030,46	8,98	1,35	44,27
4	Ocieplenie ścian zewnętrznych	322 940,00	28 552,55	16,57%	15,00%	48 441,00	85,00%	274 499,00	11,31	1,70	60,87
5	Wymiana okien zewnętrznych	388 711,50	14 482,12	8,37%	15,00%	58 306,73	85,00%	330 404,78	26,84	4,03	69,26
6	Wymiana drzwi zewnętrznych	48 608,00	1 367,83	0,79%	15,00%	7 291,20	85,00%	41 316,80	35,54	5,33	70,05

## 9 Analiza wariantowa efektów energetycznych oraz ekonomicznych dla analizowanego zakresu prac modernizacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej

Lp	Opis usprawnienia	Jednostkowe koszty termomodernizacji	Jednostkowe roczne oszczędności kosztów energii	Procentowa oszczędność zap. na energię	Wkład własny	Wkład własny	Procent dofinansowania	Kwota dofinansowania	SPBT bez uwzględnieniem dofinansowania	SPBT z uwzględnieniem dofinansowania	Redukcja emisji
		[zł]	[zł/rok]	[%]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[lata]	[lata]	[tonCO <sub>2</sub> /rok]
1	Wymiana oświetlenia	173 400,00	8 402,80	19%	15,00%	26 010,00	85,00%	147 390,00	20,64	3,10	18,69

Uwaga! W myśl ustawy termomodernizacyjnej koszt oraz oszczędności energii wynikające z modernizacji instalacji oświetleniowej nie zostały uwzględnione w karcie audytu energetycznego budynku.

Koszty całkowite	zł	1 535 607,10
Roczna oszczędność kosztów	zł/rok	121 462,08
Czas zwrotu nakładów SPBT	lata	12,64
Czas zwrotu nakładów SPBT z uwzgl. pozyskanego dofinansowania	lata	1,90



## 10 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego spełniającego wymagania Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Na podstawie wykonanej analizy, w myśl ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jako optymalne rozwiązanie przyjmuje się **wariant**, obejmujący następujące przedsięwzięcia:

1. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
2. modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
3. ocieplenie stropodachu,
4. ocieplenie ścian zewnętrznych,
5. wymiana okien zewnętrznych,
6. wymiana drzwi zewnętrznych,

Dodatkowo uzasadnione jest wykonanie prac związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia energii elektrycznej:

1. wymiana oświetlenia w budynku na energooszczędne LED z zastosowaniem systemu zarządzania energią,

### WSKAŹNIKI

Stopień zwiększenia efektywności energetycznej	%	69,9%
Wykorzystanie systemów monitoringu i zarządzania energią	-	tak
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	%	0%
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32)	kWh/rok	892 734,90
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)	ton CO <sub>2</sub> / rok	88,74
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34)	%	44,9%
Powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji	m <sup>2</sup>	1 518,80
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej	MWh/rok	24,01
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej	GJ/rok	2 272,74
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów	GJ/rok	2 359,17

## 11 Załączniki do audytu

### Załącznik 1

Obliczenie minimalnego strumienia powietrza wentylowanego

Zużycie ciepła

Strumień przyjęty przy obliczeniach zużycia ciepła zgodnie z normą PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”:

Lp.	Pomieszczenia	Liczba użytkowników	Kubatura netto	Współ Cr	Norma	Strumień powietrza wentylacyjnego
-	-	szt.	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup> /h lub wym/h	m <sup>3</sup> /h
Przed modernizacją						
1	Pomieszczenia szpitalne	175	-	1,30	20	4 550,0
2	Piwnice	-	273,0	1,30	0,3	106,5
Razem pomieszczenia ogrzewane						4 550,0
Razem pomieszczenia nieogrzewane						106,5
Po modernizacji						
1	Pomieszczenia szpitalne	175	-	1,00	20	3 500,0
2	Piwnice	-	273,0	1,00	0,3	81,9
Razem pomieszczenia ogrzewane						3 500,0
Razem pomieszczenia nieogrzewane						81,9

Zapotrzebowanie na moc

Strumień przyjęty przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplną zgodnie z normą PN-EN 12831

„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”:

Lp.	Pomieszczenia	Liczba pomieszczeń	Kubatura netto	Współ Cr	Norma	Strumień powietrza wentylacyjnego
-	-	szt.	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup> /h lub wym/h	m <sup>3</sup> /h
Przed modernizacją						
1	Pomieszczenia szpitalne	-	4930,10	1,30	1	6 409,1
2	Piwnice	-	273	1,30	0,3	106,5
Razem pomieszczenia ogrzewane						6 409,1
Razem pomieszczenia nieogrzewane						106,5
Po modernizacji						
1	Pomieszczenia szpitalne	-	4930,10	1,00	1	4 930,1
2	Piwnice	-	273	1,00	0,3	81,9
Razem pomieszczenia ogrzewane						4 930,1
Razem pomieszczenia nieogrzewane						81,9

## Załącznik 2

Obliczenie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

lp	Opis	Jednostka	Stan istniejący	Stan po modernizacji
1	Ilość użytkowników L	osoby	175	175
2	Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody $V_{cw}$	l/os	365,0	365,0
3	Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku $V_{h\acute{s}r} = (L * V_{cw}) / (18 * 1000)$	m <sup>3</sup> /h	3,549	3,549
4	Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. $N_h = 9,32 * L - 0,244$	-	2,64	2,64
5	Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m <sup>3</sup> wody $Q_{cwj} = c_w * \rho * (\theta_{cw} - \theta_0) * k_t / \eta_{w,toi} / 10^6$	GJ/m <sup>3</sup>	0,54	0,29
6	Max. moc c.w.u. $q_{cwumax} = V_{h\acute{s}r} * c_w * \rho * (\theta_{cw} - \theta_0) * N_h / 3600$	kW	491,24	491,24
7	Średnia moc c.w.u.	kW	185,86	185,86

Zapotrzebowanie na ciepło na cele ciepłej wody użytkowej przyjęto na podstawie rzeczywistego zużycia dla budynku.

**Załącznik 3**

Zdjęcia



Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia



Elewacja północna



Elewacja południowa



Elewacja południowa



Elewacja zachodnia

#### **Załącznik 4**

Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego oraz zużycia energii na ciepło do ogrzewania z uwzględnieniem wyznaczonego strumienia powietrza wentylacyjnego - wydruki komputerowe z programu Audytor OZC 6.9Pro.