
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Parzęczewska 35

INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie

ADRES INWESTORA : Zgierz, ul. Parzęczewska 35

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Micielska

DATA OPRACOWANIA : 24.05.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	
2	CPV 45262500-6 Roboty murowe	
3	CPV 45410000-4 Tynki	
4	CPV 45432100-5 Wykładanie posadzek	
5	CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych	
6	CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych	
7	CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien	
8	CPV 45432200-6 Wykładanie ścian	
9	CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych	
10	CPV 45442100-8 Malowanie	
	RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35					
1 CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	11	szt.	11.000	
	drzwi				
				RAZEM	11.000
2	KNNR 7 0701-	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - demontaż -	m ²		
d.1	02 z.o.3.4.	usunięcie górnych skrzydeł uchylnych			
	analogia	1.66*0.52*2	m ²	1.726	
				RAZEM	1.726
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-	m ²		
d.1	0348-03	towo-wapiennej			
		(2.2+0.2*2+1.2*4)*2.1-0.7*2.0-0.8*2.0	m ²	12.540	
		(1.22*2+0.95*2)*2.1-0.7*2.0*2	m ²	6.314	
		2.22*3.12-0.7*2.0	m ²	5.526	
		(1.12+1.62)*3.12	m ²	8.549	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	32.929	
		1.15*3.12-0.7*2.0	m ²	2.188	
		(2.1+1.9)*3.12	m ²	12.480	
	+5%	2.5	m ²	2.500	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	17.168	
				RAZEM	50.097
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	wc	(2.5+5.85)*2*2.0-1.05*2.0-1.66*1.2	m ²	29.308	
		(2.22+3.5*2)*2.0-0.8*2.0-1.15*2.0	m ²	14.540	
		1.5*2.0	m ²	3.000	
	p.badań	6	m ²	6.000	
				RAZEM	52.848
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	sekretariat	4.19*5.85-2.1*2.2-1.62*1.24-1.57*1.5	m ²	15.528	
	p.badań	1.85*5.85	m ²	10.823	
				RAZEM	26.351
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
	wc	2.5*5.85	m ²	14.625	
		2.22*5.85+1.12*1.5	m ²	14.667	
	mag	1.92*2.1	m ²	4.032	
				RAZEM	33.324
7	KNR 4-01	Zerwanie wylewki podposadzkowej	m ²		
d.1	0804-07				
		26.351+33.324	m ²	59.675	
				RAZEM	59.675
8	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu - usunięcie wszystkich	m ³		
d.1	0106-08	warstw izolacyjnych po skuciu posadzki			
	analogia	59.675*0.05	m ³	2.984	
				RAZEM	2.984
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0701-05	na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5			
		m2			
	wc	(2.5+5.85)*2*3.12-1.66*2.1+(1.66+2.1)*2*0.25	m ²	50.498	
		(2.22+5.85)*2*3.12-0.8*2.0-1.15*3.12-1.66*2.1+(1.66+2.1)*2*0.25	m ²	43.563	
	sekr	(4.19+5.85+0.25+0.3)*2*3.12-0.8*2.0-1.15*3.12-1.66*2.1+(1.66+	m ²	59.288	
		2.1)*2*0.25			
	p.badań	(1.85+5.85)*2*3.12-1.66*2.1+(1.66+2.1)*2*0.25	m ²	46.442	
				RAZEM	199.791
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0701-11	na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
		4.19*5.85-1.57*1.5	m ²	22.157	
	sekretariat				
	p.badań	1.85*5.85	m ²	10.823	
				RAZEM	32.980
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładow-	m ³		
d.1	0108-11	czymi na odległość do 1 km			
		(2.0*11+1.726)*0.1	m ³	2.373	
		50.097*0.16	m ³	8.016	
		32.929*0.1+17.168*0.2	m ³	6.727	
		(52.848+33.324)*0.01	m ³	0.862	
		26.351*0.005	m ³	0.132	
		59.675*0.04	m ³	2.387	
		2.984	m ³	2.984	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(199.791+32.98)*0.02 0.316+0.516	m ³ m ³	4.655 0.832	
				RAZEM	28.968
12 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 28.968	m ³ m ³		
				RAZEM	28.968
13 d.1	rozp.RM poz.1875 - p.17 02 04	Opłata za korzystanie ze środowiska- gruz 28.968*2.0	t t		
				RAZEM	57.936
14 d.1	KNR 2-22 0601-12 analogia	Przepierzenie z łat obite folią (z rozbiórką) - prowizoryczne oddzielenie strefy remontu (1.5*2+2.0)*3.12 (1.5*2+8.5)*3.12	m ² m ² m ²		
				RAZEM	51.480
15 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi oraz podłogi korytarza folią 1.8*1.8*2+1.2*2.3+1.8*2.3*2 1.0*2.2*2 17.0*3.0	m ² m ² m ²		
				RAZEM	72.920
2 CPV 45262500-6 Roboty murowe					
16 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - korekta ościeży przy wymienianych drzwiach (0.25+0.1)*2.1*0.43	m ³ m ³		
				RAZEM	0.316
17 d.2	KNR 4-01 0313-02 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem istn.nadproży - korekta nadproży przy wymienianych drzwiach 1.4*0.43*0.2*2 1.55*0.43*0.2 1.65*0.43*0.2	m ³ m ³ m ³		
				RAZEM	0.516
18 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100 mm 1.3*4*2 1.45*4 1.55*4	m m m m		
				RAZEM	22.400
19 d.2	KNR 4-01 0311-03 analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo - ułożenie warstwy cegieł na parapetach 1.66*4+1.12	m m		
				RAZEM	7.760
3 CPV 45410000-4 Tynki					
20 d.3	KNR 4-01 0715-02 wc sekr p.badań	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.5+5.85)*2*3.12-1.66*2.0+(1.66+2.0*2)*0.25 (2.22+5.85)*2*3.12-0.8*2.0-1.15*3.12-1.66*2.0+(1.66+2.0*2)*0.25 A (suma częściowa) (4.19+5.85+0.25+0.3)*2*3.12-0.8*2.0-1.15*3.12-1.66*2.0+(1.66+2.0*2)*0.25 (1.85+5.85)*2*3.12-1.66*2.0+(1.66+2.0*2)*0.25 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	198.595
21 d.3	KNR 4-01 0715-10 sekretariat p.badań	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.19*5.85-1.57*1.5+1.15*0.18 1.85*5.85	m ² m ² m ²		
				RAZEM	33.187
22 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - nadproża od str. korytarza 2.0*0.3*4	m ² m ²		
				RAZEM	2.400
23 d.3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami - po osadzeniu drzwi od str. korytarza	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0*2*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
24 d.3	KNR 0-23 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		198.595+33.187	m ²	231.782	
				RAZEM	231.782
25 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		198.595	m ²	198.595	
				RAZEM	198.595
26 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		33.187	m ²	33.187	
				RAZEM	33.187
27 d.3	KNR 2-02 0923-03 analogia	Wyłożenie parapetów o szer.25cm płytką ceramiczną gres	m		
		7.76	m	7.760	
				RAZEM	7.760
4 CPV 45432100-5 Wykładanie posadzek					
28 d.4	KNR 2-02 0616-01 analogia sekretariat p.badań 5/6 i 8/9	Izolacje z folii - jedna warstwa x2 Krotność = 2	m ²		
		4.19*5.85-1.57*1.5+1.15*0.18+1.25*0.43	m ²	22.901	
		1.85*5.85+1.0*0.43	m ²	11.253	
		2.5*5.85+1.15*0.43+2.22*5.85+1.0*0.43	m ²	28.537	
				RAZEM	62.691
29 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
30 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
31 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
32 d.4	KNR 2-02 1106-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową wylewki jw z podkładkami dystansowymi	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
33 d.4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
34 d.4	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
35 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia łazienka 5/6 łazienka 8/9 sekretariat 11 brudownik 12	listwy wyobleniowe z polichloru winylu klejone na styku podłoga-ściana	m		
		(2.4+1.9)*2-0.9	m	7.700	
		(2.5+2.1)*2-0.9*2	m	7.400	
		(2.5+1.6)*2-0.9-1.0+0.3*2	m	6.900	
		(2.2+1.9)*2-0.9	m	7.300	
		(2.2+2.52)*2-0.9*2	m	7.640	
		(2.1+1.15)*2-0.9*2+0.3*2	m	5.300	
		(4.19+5.85+0.18+0.25+0.3*2)*2-1.1	m	21.040	
		(1.85+3.32)*2-0.9	m	9.440	
		(1.85+2.45)*2-0.9*2+0.3*2	m	7.400	
				RAZEM	80.120
36 d.4	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin typu tarkett z wywinięciem na ściany Krotność = 1.1	m ²		
		62.691	m ²	62.691	
				RAZEM	62.691
37 d.4	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.1	m ²		
		62.691	m ²	62.691	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	62.691
38 d.4	KNR 2-02 1113-06 analogia	listwa uszczelniająca styk wykładziny podłogowej i ściennej 121.522/2.1	m m	 57.868	
				RAZEM	57.868
5 CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych					
39 d.5	KNR 0-24 2013-01 12	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11 - grub.8cm 1.85*3.12-0.9*2.0	m ² m ²	 3.972	
				RAZEM	3.972
40 d.5	KNR 0-24 2013-01 5/6 8/9	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo typu 1S11 - grub.12cm 2.5*3.12-0.9*2.0 2.42*2.1-0.9*2.0 (2.1+1.15)*3.12-0.9*2.0 2.1*2.1-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ²	 6.000 3.282 8.340 2.610	
				RAZEM	20.232
41 d.5	KNR 0-24 2014-01 9	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte dwuwarstwowo typu 1S31; montaż kolejnych warstw wkrętami - grub.18cm 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
42 d.5	dane rynkowe 5/6 8/9	Dostarczenie i montaż systemowych kabin sanitarnych oraz ścianek z litego laminatu HPL (2.1+1.2*2+0.2)*2.1+0.5*1.2 (2.5+1.0+1.1+0.2)*2.1+0.5*1.2	m ² m ² m ²	 10.470 10.680	
				RAZEM	21.150
6 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych					
43 d.6	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach 2.5*5.85 2.22*5.85	m ² m ² m ²	 14.625 12.987	
				RAZEM	27.612
44 d.6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - z wykonaniem rewizji dla dostępu do wentylacji 27.612	m ² m ²	 27.612	
				RAZEM	27.612
7 CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien					
45 d.7	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe profilowe wewn. - wyposażenie wg opisu w projekcie arch. 1.0*2.05*2 1.1*2.05 1.2*2.05	m ² m ² m ² m ²	 4.100 2.255 2.460	
				RAZEM	8.815
46 d.7	KNNR 7 0701-02	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - element stały montowany do istn.ościeżnicy przystosowany do osadzenia kanału wentylacji mech. 1.66*0.52*2	m ² m ²	 1.726	
				RAZEM	1.726
47 d.7	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
48 d.7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (laminat HPL 0,8mm) wyposażenie wg opisu w projekcie arch. 0.9*2.0*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
49 d.7	KNNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające - montaż pionowego zabezpieczenia krawędzi skrzydła listwą ze stali nierdzewnej 2.0*2*4	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
50 d.7	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż na drzwiach pasów z klein winylowych h=200mm 1.0+0.9*2+1.1	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
8 CPV 45432200-6 Wykładanie ścian					
51 d.8	KNR 2-02 1113-06 analogia	listwy wyobleniowe z polichloru winylu klejone w narożnikach ścian	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.1*34	m	71.400	
				RAZEM	71.400
52 d.8	KNR 2-02 1112-05 analogia łazienka 5/6	Wykładzina ścienna typu tarkett Aquarelle	m ²		
		(2.4+1.9)*2*2.1-0.9*2.0-1.66*1.26+0.25*1.26*2	m ²	14.798	
		(2.5+2.1)*2*2.1-0.9*2.0*2	m ²	15.720	
		(2.5+1.6)*2*2.1-0.9*2.0-1.0*2.0+(1.0+2.0*2)*0.3	m ²	14.920	
	łazienka 8/9	(2.2+1.9)*2*2.1-0.9*2.0-1.66*1.26+0.25*1.26*2	m ²	13.958	
		(2.2+2.52)*2*2.1-0.9*2.0*2	m ²	16.224	
		(2.1+1.15)*2*2.1-0.9*2.0*2+(0.9+2.0*2)*0.3	m ²	11.520	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	87.140	
	brudownik 12	(1.85+3.32)*2*2.1-0.9*2.0-1.66*1.26+0.25*1.26*2	m ²	18.452	
		(1.85+2.45)*2*2.1-0.9*2.0*2+(0.9+2.0*2)*0.3	m ²	15.930	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	34.382	
				RAZEM	121.522
53 d.8	KNR 2-02 1112-09	zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		121.522	m ²	121.522	
				RAZEM	121.522
9 CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych					
54 d.9	KNNR 7 0507- 04 analogia	Progi i listwy osłaniające - montaż ceownika ze stali nierdzewnej 13x6cm na ściankach	m		
		2.42+2.22	m	4.640	
				RAZEM	4.640
55 d.9	KNNR 7 0507- 04 analogia	Progi i listwy osłaniające - montaż listwy progowej z aluminium o szer.50mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
56 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż kątowników winylowych na podst alum 52x52mm h=122cm - zabezpieczenie naroży ścian	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
57 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż odboi ściennych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
58 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż zasłonek prysznicowych na relingach	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż myjni do basenów i kaczek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż regału na baseny i kaczki 100x40x180 ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż regału magazynowego 60x50x180 ze stali nierdzewnej	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż poręczy kątowych ze stali nierdzewnej 50/70	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż wieszaków pojedynczych	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
64 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż mydelniczek	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
65 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż luster uchylnych 50/60	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.9	dane rynkowe	Dostarczenie i montaż pojemników na papier toaletowy	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10 CPV 45442100-8 Malowanie					
67 d.10	KNR 0-23 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
	ściany i sufity	198.595+33.187+2.4+16.0*0.3+27.612	m ²	266.594	
	ścianki	(3.972+20.232+1.89)*2	m ²	52.188	
	okładz tarkett	-121.522	m ²	-121.522	
				RAZEM	197.260
68 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami teflonowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - łazienki	m ²		
		93.463	m ²	93.463	
		(20.232+1.89)*2	m ²	44.244	
		27.612	m ²	27.612	
	okładz tarkett	-87.14	m ²	-87.140	
				RAZEM	78.179
69 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sekretariat i brudownik	m ²		
		105.132+33.187+2.4+16.0*0.3	m ²	145.519	
		3.972*2	m ²	7.944	
	okładz tarkett	-34.382	m ²	-34.382	
				RAZEM	119.081

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0289		
2.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	463.7160		
3.	Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	1.0494		
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	190.3840		
5.	Ceownik ze stali nierdz 13x6cm	m	4.8720		
6.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0604		
7.	Dostarczenie i montaż oklein winylowych na drzwiach	m	3.9000		
8.	Dostarczenie i montaż systemowych кабин sanitarnych oraz ścianek z litego laminatu HPL	m ²	21.1500		
9.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.0418		
10.	Drewno opałowe	m ³	0.0116		
11.	drzwi aluminiowe wewn.profilowe	m ²	8.8150		
12.	Drzwiczki rewizyjne	szt	4.1418		
13.	Emulsja gruntująca	kg	107.7503		
14.	Farba emuls.wewn.	dm ³	32.8664		
15.	farba teflonowa wewn.	dm ³	21.5774		
16.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	129.5480		
17.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m ²	149.2046		
18.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0271		
19.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	592.6643		
20.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7.9208		
21.	kątowniki z pcv/alum - osłona naroży ścian	szt	20.0000		
22.	kłamy ciesielskie	kg	2.4200		
23.	Klej do wykładziny	kg	84.5684		
24.	kołki rozporowe	szt	186.7164		
25.	Kształown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C	kg	71.7912		
26.	Kształown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U	kg	14.6344		
27.	Kształowniki stal. - teownik 100	kg	201.6000		
28.	Listwa progowa o szer.50mm	m	6.3000		
29.	listwa uszczelniająca styk wykładzin	m	61.9188		
30.	Listwa ze stali nierdz-zabezp.skrzydła	m	16.8000		
31.	Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II	m ³	0.8288		
32.	listwy z PCW wyobleniowe klejone na styku podłoga-ściana	m	85.7284		
33.	listwy z PCW wyobleniowe klejone w narożnikach ścian	m	76.3980		
34.	Lustro uchylne 50/60 na metalowym stelażu z regulacją nachylenia	szt	3.0000		
35.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	4.3884		
36.	Masa szpachlowa samopoziomująca	kg	494.6320		
37.	Mydelniczki stalowe "koszyczek"	szt	4.0000		
38.	Myjnia do basenów i kaczek	szt	1.0000		
39.	narożniki	szt	8.5396		
40.	odboje ściennie	szt	5.0000		
41.	Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku (gruz)	t	57.9360		
42.	Ościeżnica drzwiowa stalowa	szt	4.0000		
43.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	1.4104		
44.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	5.1925		
45.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	28.7165		
46.	plyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 12,5 mm	m ²	58.2067		
47.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm	m ²	2.7160		
48.	plyty styropianowe (podłoga) grub.2cm	m ²	65.8256		
49.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	4.1706		
50.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m ²	21.2436		
51.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-100mm	m ²	1.9845		
52.	Pojemniki na papier toaletowy	szt	4.0000		
53.	Poręcze kątowe ze stali nierdzewnej 50/70	szt	4.0000		
54.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	5.7145		
55.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	41.4154		
56.	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	7.4276		
57.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	10.4169		
58.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	1.9026		
59.	Regał magazynowy 60x50x180 ze stali nierdzewnej	szt	4.0000		
60.	Regał na baseny i kaczki 100x40x180 ze stali nierdzewnej	szt	2.0000		
61.	siatka stalowa	m ²	63.9448		
62.	silikon	kg	2.1156		
63.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie HPL	m ²	7.2000		
64.	skrzydło okienne z PCW	m ²	1.7260		
65.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	96.6254		
66.	Wapno hydratyzowane workowane	t	1.1187		
67.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k	szt	99.4032		
68.	Wieszaki stalowe pojedyncze	szt	16.0000		
69.	Wkręty do płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na taśmie 3, 9x30 mm	szt	545.7912		
70.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.8863		
71.	wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x45	szt	46.3428		
72.	Wykładzina podłogowa gr.2,0 mm-tarkett Natural	m ²	75.1665		
73.	Wykładzina ścienna typu tarkett Aquarelle	m ²	132.4590		
74.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	3.2662		
75.	zaprawa klejąca	kg	11.6400		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
76.	zaprawa spoinująca	kg	1.1640		
77.	zasłonki prysznicowe na relingach	szt	4.0000		
78.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka	m-g	8.4459		
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	5.3939		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	19.6982		
4.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.0597		
5.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	2.6231		
6.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	24.3167		
7.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.4803		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1297.1789		
				RAZEM	

Słownie: